

Anbau einer Überdachung an der Trauerhalle und Erneuerung des Daches der Trauerhalle in Wentdorf"

Kostenberechnung nach DIN 276 (2018-12)

KG	OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge Einheit	Teilbetrag EP	Gesamt EUR
300		Bauwerk - Baukonstruktion			22.551,80 €
350		Gründung, Unterbau			1.500,00 €
001		Erdarbeiten für Fundamente, anfallenden Bodensaushub fachgerecht entsorgen, Fundamente herstellen	6,00 Stück	250,00 €	1.500,00 €
363		Dachbeläge			19.037,20 €
002		Abnehmen von Hängerinnen, mit Rinnenhalter und allen Formstücken, einschl. Abtransport, Verladung und Entsorgung	17,00 lfm	3,80 €	64,60 €
003		Aufnahme der Steildacheindeckung, bestehend aus Dachziegeln. inkl. Containerstellung und Entsorgung	70,00 m ²	13,80 €	966,00 €
004		Aufnahme der Decklattung einschl. Abtransport und Entsorgung	70,00 m ²	5,60 €	392,00 €
005		Eindeckung der Steildachfläche mit dampfdiffusionsoffener Unterdeckbahn. Höhenüberdeckung gemäß Dachneigung, auf vorhandene Sparren. Befestigung mit Breitkopfstiften bzw. Klammern	114,00 m ²	9,50 €	1.083,00 €
006		Einbau von Konterlattung auf die Steildachfläche mit scharfkantigen Dachlatten aus Nadelholz, Querschnitt: 30/50 mm Die Klassifizierung der verwendeten Hölzer entspricht den derzeit gültigen Fachregeln sowie den DIN- und EN-Normen. Befestigung entsprechend den derzeit gültigen Fachregeln.	114,00 m ²	5,70 €	649,80 €
007		Traubohle 0/60 mm impr. Verlegung von Holzbohlen aus Nadelholz im Traufbereich, konisch. zur Aufnahme der Dachrinne liefern und verlegen. Befestigung entsprechend den jeweils gültigen Fachregeln.	31,00 lfm	6,50 €	201,50 €

Amt Lenzen-Elbtalaue
Kellerstraße 4, 19309 Lenzen (Elbe)

008	Liefern und Einlatten der Dachfläche mit Dachlatten aus Nadelholz, trocken sortiert nach DIN 4074-1. Querschnitt: 60/40 mm Die Klassifizierung der verwendeten Hölzer entspricht den derzeit gültigen Fachregeln sowie den DIN- und EN-Normen. Befestigung entsprechend den derzeit gültigen Fachregeln	114,00 m ²	13,00 €	1.482,00 €
009	Eindeckung der Steildachfläche mit Flachdachziegel auf vorhandene Decklattung. Regeldachneigung: 22° Oberfläche schwarz matt engobiert	114,00 m ²	32,50 €	3.705,00 €
010	Verklammerung der Dacheindeckung, jeder 3. Dachziegel mit Edelstahl- Klammer befestigt. Befestigung entsprechend den jeweils gültigen Fachregeln	114,00 m ²	4,75 €	541,50 €
011	Deckung der Firste in der Steildachfläche mit Firstziegeln passend zur Flächeneindeckung, als Trockenfirstsystem. Typ: Lüftungs-First Verlegung mit Firstlattenhalter, Firstlatte, Firstlüftungselement und Firstklammer. Befestigung mit korrosionsgeschützten Drahtstiften	16,00 lfm	85,50 €	1.368,00 €
012	Deckung der Ortgangbereiche mit Ortgangziegeln, passend zur Flächeneindeckung, einschl. korrosionsgeschützter, mechanischer Befestigung	25,00 m	68,50 €	1.712,50 €
013	Herstellung der Gratanfänge mittels besonderem Formziege	3,00 Stck	57,50 €	172,50 €
014	Montage von Wandanschlüssen, aus Zinkblech, an aufgehenden Bauteilen in der Steildachfläche inkl. Kappleiste und Versiegelung. Befestigung mit V2A Spenglerschrauben im Mauerwerk. Typ: Überhangprofil aus Titanzink, 0,7 mm Anschlusshöhe: 150 mm	6,50 lfm	51,00 €	331,50 €

015	Lieferung und Befestigung von außenliegenden, halbrunden Hängedachrinnen mit verzinkten Rinnenhaltern, im Gefälle, auf Holz. Werkstoff: Titanzink, walzblank, Dicke: 0,7 mm Nenngröße: 333 mm (6-teilig)	31,00 lfm	43,50 €	1.348,50 €
016	Lieferung und Einbau von Rinnenböden, glatt, aus Titanzink in Hängerinne, halbrund, eingelötet. Werkstoff: Titanzink, walzblank Dicke: 0,7 mm Nenngröße: 333 mm (6-tlg)	2,00 Stck	18,80 €	37,60 €
017	Lieferung und Einbau von Rinneneinhangstutzen für halbrunde Hängerinnen, mit geraden Abgang. Werkstoff: Titanzink, walzblank Dicke: 0,7 mm Nenngröße: 333 mm (6-teilig) Nennweite: 100 mm	2,00 Stck	17,30 €	34,60 €
019	Lieferung und Befestigung von Tropfblechen aus Alublech, auf Holz, Nähte verlötet, zur Entwässerung der Unterdeckungsebene. Einbau vor Montage der Konterlattung und Andichtung zur Unterdeckbahn bei Aufdachdämmelementen o. Ä. Werkstoff: Alu, walzblank Dicke: 0,7 mm Zuschnitt: 200 mm Kantungen: bis 2	31,00 lfm	15,50 €	480,50 €
019	Lieferung und Einbau von Lüftungselementen mit integriertem Traufgitter gegen Vogeleinflug; Lüftungsquerschnitt mind. 200 cm ² aus Hart-PVC Konstruktionshöhe 30 mm	31,00 lfm	3,70 €	114,70 €
020	Lieferung und Befestigung von Regenfallrohren, kreisförmig. Befestigung mit verzinkten Rohrschellen im Mauerwerk. Werkstoff: Titanzink, walzblank Dicke: 0,7/065 mm Nennweite: 100 mm (6-tlg)	6,00 lfm	35,00 €	210,00 €
021	Lieferung und Einbau von Fallrohrbögen. Werkstoff: Titanzink, walzblank Dicke: 0,7/0,65 mm Nennweite: 100 mm (6-tlg)	6,00 Stck	18,70 €	112,20 €

369	Sonstiges zur KG 360			2.014,60 €
022	Gerüst liefern, aufbauen und freihalten, abbauen, Grundstandzeit bis 4 Wochen	133,00 m ²	12,70 €	1.689,10 €
023	Lieferung, Montage und Abbau Dachdecker-Fang-Schutznetze, Grundeinsatzzeit bis 4 Wochen	31,00 m	10,50 €	325,50 €
500	Außenanlagen und Freiflächen			16.572,00 €
533	Plätze, Höfe, Terrassen			3.985,00 €
024	vorhandene Fläche d = 10 cm auskoffern und Aushubboden verteilen	40,00 m ²	20,00 €	800,00 €
025	Rasenbordsteine 5x20x100 anthrazit liefern und als Ranfeinfassung in Betonstuhl setzen	21,00 lfm	35,00 €	735,00 €
026	Pflastersplitt d=50 cm stark liefern, einbauen und verdichten	35,00 m ²	15,00 €	525,00 €
027	Rechteckpflaster 8 cm anthrazit liefern, verlegen, einschlämmen und abrütteln	35,00 m ²	55,00 €	1.925,00 €
545	Überdachungen			12.587,00 €
028	Konstruktionsvollholz NSI getrocknet und gehobelt nach DIN frei Baustelle liefern	4,50 cbm	615,00 €	2.767,50 €
029	Kantholz als sichtbare Konstruktion abbinden und richten	159,00 lfm	18,50 €	2.941,50 €
030	Stützenfüße H 160 liefern und einsetzen	8,00 Stück	55,00 €	440,00 €
031	Kleineisenteile wie Sparrenpfettenanker, Bolzen, Nägel, Winkel, Bulldogdübel liefern	30,00 kg	15,00 €	450,00 €
032	Sichtschalung auf Dachsparren liefern und aufbringen	52,00 m ²	45,00 €	2.340,00 €
033	Giebelverkleidung mit Profildreher liefern und montieren	5,00 m ²	75,50 €	377,50 €
034	Stirnbretter Traufe bis 22 cm breit Wohnhaus liefern und montieren	15,00 m	15,50 €	232,50 €
035	Stirnbretter Ortgang bis 12 cm breit liefern und montieren	7,00 lfm	12,80 €	89,60 €

Amt Lenzen-Elbtalaue
Kellerstraße 4, 19309 Lenzen (Elbe)

036	Farbliche Grundierung von Gesimsbretter und Konstruktionshölzer Farbwunsch Auftraggeber	162,00 m ²	14,20 €	2.300,40 €
037	Unterspannbahn Delta Max mit Nahtverklebung liefern und aufbringen incl Konterlatten	52,00 m ²	10,50 €	546,00 €
038	Keilbohle liefern und aufbringen	15,00 lfm	6,80 €	102,00 €
700	Baunebenkosten			2.200,00 €
790	Sonstige Baunebenkosten			2.200,00 €
039	Kraneinsatz zum Richten	1,00 psch	700,00 €	700,00 €
040	Baustelleneinrichtung	1,00 psch	1.500,00 €	1.500,00 €
			Baukosten netto	41.323,80 €
			19 % MwSt	7.851,52 €
			Gesamtkosten brutto	49.175,32 €


 Amt Lenzen-Elbtalaue
 Bau- und Ordnungsamt
 Kellerstraße 4
 19309 Lenzen (Elbe)

St. Gadow, Staatl. gepr. Techniker
 Lenzen, 22.08.2025